작업계획서 (샘플·가상)

작업명	통신맨홀 내부 광케이블 접속 및 전주 인입선 정리 작업
작업장소	○○시 ○○구 ○○로 통신맨홀 M-123, 전주 #45
작업기간	2026-11-10 ~ 2026-11-11
작업지휘자	김민수 (현장 책임자)
투입 인원	4명 (김민수, 이준호, 박서연, 최도윤)
투입 장비	고소작업차 1대(버킷형), 송풍기, 산소·유해가스 측정기, 융착접속기

작업 방법 및 순서

1. 작업구역 출입 통제 및 맨홀 개방부 안전펜스 설치
2. 맨홀 진입 전 산소 및 유해가스(황화수소, 일산화탄소) 농도 측정
3. 송풍기로 강제 환기 후 진입, 작업 중 연속 측정
4. 광케이블 접속 후 퇴출, 맨홀 복구
5. 고소작업차로 전주 인입선 정리 (안전대 착용, 안전고리 체결)

위험요인별 안전대책

질식: 산소농도 18% 이상 확인, 강제 환기, 송기마스크 비치
추락: 안전대 착용, 하부 출입 통제, 낙하물 방지
감전: 배전선 이격거리 확보, 절연장갑 착용

비상조치

비상연락망: 현장 책임자 → 협력사 안전관리자 → 119. 응급 시 구조 후 즉시 119 신고.